



Profiel Nieuwe Situatie
schaal 1:100

- Verklaring :**
- Bestaande te handhaven boom
 - Bestaande te handhaven boom (in onderzoek i.v.m. vervanging riolering)
 - Bestaande te rooien boom
 - Nieuw te planten boom (3de grootte)
 - Betontegels 30x30x5/8cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit halfsteensverband
 - Betontegels 30x15x8cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit elleboogverband
 - Straatbaksteen dikformaat keperverband rood
 - Straatbaksteen dikformaat elleboogverband rood met witte verkeerssteen dikformaat 1-4 (zie wegenbouwdetails)
 - Streklag straatbaksteen dikformaat rood
 - Knipnaad straatbakstenen en tegels
 - Trottoirband 18/20x25x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit
 - Verlaagde trottoirband 18/20x25x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit
 - In-/uitritblokken 11/19x50x80cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit
 - Betonnen boomkrans met uitgewassen deklaag van natuursteensplit (diversen maatvoeringen)
 - Geveltuin 45cm diep dimv gazonband 12x25x100cm antraciet met hoekstukken exacte grootte i.o.m. bewoner ter plaatse te bepalen
 - Te handhaven / te vervallen / te plaatsen anti-parkeerpaal type 'Hagenaar' RAL=6012 bij boomspiegels 'Hagenaars' vullen met beton (zie wegenbouwdetails)
 - Fietsteunen RVS (zie wegenbouwdetails)
 - Te handhaven / te vervallen / te plaatsen parkeerautomaat
 - Te handhaven / te vervallen / te plaatsen afvalbak type 'Haagse afvalzuil'
 - Te handhaven / te vervallen / te plaatsen verkeersbord zie bebodingsplan
 - Te handhaven / te vervallen / te plaatsen lichtmast
 - Te vervallen Trottoir- / straatkolk, nieuwe kolken nader in het bestek te bepalen
 - Watersafschot
 - Maaielhooft t.o.v. NAP bestaand
 - Maaielhooft t.o.v. NAP nieuw (definitieve maaielhooftes in het bestek te bepalen)
 - Sinusvormige verkeersdrempel uitgevoerd in straatbaksteen (zie wegenbouwdetails)
 - Sinusvormige plateau oprit uitgevoerd in straatbaksteen
 - Werkgrens
 - Rijrichting

PARKEERBALANS (ROOSEBOOMSTRAAT):	
HUIDIGE SITUATIE	36 PARKEERPLAATSEN
NIEUWE SITUATIE	36 PARKEERPLAATSEN
BOOMBALANS (ROOSEBOOMSTRAAT):	
HUIDIGE SITUATIE	11 BOMEN
NIEUWE SITUATIE	10 BOMEN
VOOR VERLICHTINGSPLAN ZIE TEKENING: 95020469-PIWBZO-SI-VP-001	
VOOR BEBODINGSPLAN ZIE TEKENING: 95020469-PIWBZO-VER-DO-002	
VOOR DETAILS DREMPELS EN PLATEAU'S ZIE BLAD 1	

Wijz.	Datum	Status	Opmerkingen
2	25-10-17	Definitief	Blad is ongewijzigd

Contr.	Tekenaar	Projectleider	Afdelingshoofd	Project e.v.
Naam	sbchoud	sbrjjsj	sbmoerr	sbmoerr
Datum	19-10-2017	25-10-2017	25-10-2017	25-10-2017

Den Haag

PIW BEZUIDENHOUT-OOST FASE 2 DO BESTEK

Herinrichting Rooseboomstraat

Definitief ontwerp

Opdrachtgever: GDH DSB Opdrachtgeving

Project e.v.:	R. Moerenhout	Besteknummer:	
Projectleider:	E.J. van Drent	Schaal:	1:200/100
Ontwerper:	J.R. Rijsdijk	Formaat:	2 x A2
Tekenaar:	S.H. Harteveld	Maten in:	m
Projectnummer:	95020469	Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P	
Documentnummer:	95020469-PIWBZO-VER-DO-001		

Afdeling	Blad	Wijz.
VER 3	/ 4	2

Ingenieursbureau Den Haag